Puesta en servicio Cat. 3 para Reflexomat Compact RSC / Servitec S

Número de artículo: 7945725

reflex
Thinking solutions.



Características

Descripción

Descripción de las prestaciones:
puesta en servicio de categoría 3 para una instalación estándar de la serie de productos Reflexomat Compact RSC/Servitec S/estación de agua corriente Reflex Hydroflow por parte del servicio de atención al cliente formadas por:

- desplazamiento al sitio y retorno,
- configuración de la instalación según los parámetros operativos indicados por el cliente,
- comprobación de la configuración y de los parámetros operativos, así como del rendimiento de la instalación y funcionamiento en el sistema
- Fillsoft y Fillset también se comprueban
- Documentación de todos los parámetros de configuración en un protocolo.

Requisitos previos:

- Conexión eléctrica e hidráulica de la unidad de control, de los accesorios e instalación de alimentación llena.
- Los vasos de expansión de la estación de la estación de presurización no deben llenarse previamente con agua.
- Debe preverse un suministro suficiente de agua de llenado.

Ventajas para el cliente:
Si bien es posible que los clientes pongan en marcha por su cuenta una instalación recién comprada, hay varios motivos por los que es más recomendable que la puesta en marcha la realice Reflex.

- Seguridad de que la instalación se ajuste para un funcionamiento óptimo
- Exclusión de daños debidos a una puesta en marcha incorrecta y con ello seguridad operativa y evitación de pérdida de tiempo y gastos a causa de los tiempos de parada

Plazo de puesta en marcha:
El servicio puede llevarse a cabo en el país local en aprox. tres semanas y a escala internacional en aprox. seis semanas tras el correspondiente encargo.
¡Los servicios del Service son con costes netos! El precio no incluye los tiempos de espera y trabajos que se generen por parte del cliente derivados de una instalación incorrecta o un estado no adecuado.
La programación de los módulos de ampliación y bus no está incluida en el volumen de la puesta en servicio. La programación se calcula por separado según el tiempo y el esfuerzo.